

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki

Obiekt: Oficyna wschodnia parter - korytarz

Rodzaj robót: budowlane remontowe

Data oprac.: 2022-09-25

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 13-23

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią <i>krotność = 1,00</i>	14,00	m2		
2	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych <i>krotność = 1,00</i>	95,14	m2		
3	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <i>krotność = 1,00</i>	52,00	m2		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
4	KNR 4-01 0619-01-050	Oczyszczenie powierzchni murów z cegły przy użyciu szczotek stalowych (powierzchnia po zdjętej glazurze) <i>krotność = 1,00</i>	95,14	m2		
5	KNR 4-01 0716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie, podłoże z cegły na ścianach płaskich <i>krotność = 1,00</i>	95,14	m2		
6	KNR 4-01 0803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m2		
7	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi <i>krotność = 1,00</i>	52,00	m2		
8	KNR 2-02U 2805-0601-050	Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej <i>krotność = 1,00</i>	52,00	m2		
9	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi <i>krotność = 1,00</i>	228,00	m2		
10	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>krotność = 1,00</i>	176,00	m2		
11	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>krotność = 1,00</i>	52,00	m2		
12	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej <i>krotność = 1,00</i>	46,78	m2		
		Razem:				
3		Usunięcie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki				
13	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru materiałów z rozbiórki <i>krotność = 1,00</i>	3,68	m3		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (za 1 km) krotność = 1,00	3,68	m3		
15	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 19 km krotność = 19,00	3,68	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				