

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki

Obiekt: Remont bram, furtek i ogrodzenia

Rodzaj robót: budowlane remontowe

Data oprac.: 2022-11-14

Podstawa opracowania: KNR 7-12, KNR 13-12, KNR 2-02, KNR 4-01

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont bram, furtek i ogrodzenia				
1	KNR 13-12 1101-0601-034	<i>Demontaż bram stalowych dwuskrzydłowych i furtek przy użyciu żurawia samochodowego samojezdnego (analogia) krotność = 0,60</i>	1,20	t		
2	KNR 4-01 1301-02-050	<i>Naprawa elementów bram, furtek i przęseł z wymianą części elementów (analogia) - 50% krotność = 1,00</i>	32,00	m2		
3	KNR 4-01 1304-02-020	<i>Demontaż , naprawa i ponowny montaż przęseł 7 szt.(analogia) krotność = 1,00</i>	7,00	szt		
4	KNR 4-01 1302-03-020	<i>Naprawa metalowych rygli bram krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
5	KNR 4-01 1302-03-020	<i>Naprawa zawiasów bram i furtek (analogia) krotność = 1,00</i>	16,00	szt		
6	KNR 7-12 0112-02-050	<i>Czyszczenie strumieniowo-ściernie do pierwszego stopnia czystości stalowej konstrukcji kratowej, stan wyjściowy powierzchni A krotność = 1,00</i>	64,00	m2		
7	KNR 7-12 0105-02-050	<i>Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów bramy krotność = 1,00</i>	64,00	m2		
8	KNR 7-12 0201-0201-050	<i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną, miniową 60% krotność = 1,00</i>	64,00	m2		
9	KNR 4-01 1212-08-050	<i>Malowanie elementów bramy farbą epoksydową krotność = 1,00</i>	64,00	m2		
10	KNR 13-12 1101-0601-034	<i>Montaż bram stalowej dwuskrzydłowej i furtek przy użyciu żurawia samochodowego samojezdnego (analogia) krotność = 1,00</i>	1,20	t		
11	KNR 2-02 1611-01-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4 m. krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				