

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Modernizacja Łazienek w Pałacu Otwock Wielki  
Obiekt: Otwock Wielki  
Rodzaj robót: Instalacje sanitarne modernizacja sanitariatów Ł1 i Ł2  
Lokalizacja: Otwock Wielki

Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie  
Warszawa al Jerozolimskie 3

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1	Prace demontażowe i instalacyjne				
1	1	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	5,000
1	2	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż usłępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1	3	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
1	4	KNR 402-02-10-04-00	Wymiana rury z PCW ø 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	4,000
1	5	KNR 402-02-10-02-01	Wymiana rury z PCW ø 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	3,000
1	6	KNR 402-02-10-01-00	Wymiana rury z PCW ø 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
1	7	KNR 402-02-12-01-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 32 mm łączonego klejem	szt	1,000
1	9	KNR 402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm łączonego klejem	szt	1,000
1	10	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	5,000
1	11	KNR 402-01-33-01-00	Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	3,000
1	12	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	20,000
1	13	KNR 215-00-03-01-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal ø 20	metr	12,000
1	14	KNR 215-00-03-02-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal ø 25	metr	6,000
1	15	KNR 215-00-04-01-00	Wykonanie kompensacji i punktu stałego z rur PP ø 20	szt	1,000
1	16	KNR 215-00-05-02-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 20	szt	2,000
1	17	KNR 215-00-05-02-01	Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego ø 20	szt	2,000
1	18	KNR 215-00-05-06-00	Dodatek za podejście do pęczki usłepowej z rur PP ø 20	szt	1,000
2	Montaż armatury osprzętu				
2	19	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do usłępu	kmpl	1,000
2	20	KNR 215-31-01-03-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do umywalki	kmpl	1,000
2	23	KNR 215-31-05-02-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych GEBERIT	szt	1,000
2	24	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
2	25	KNR 215-02-21-02-10	Umywalka fajansowa wraz z ucwytami dla niepełnosprawnych analogia FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
2	26	KNR 215-22-02-01-00	Wpust podłogowy z PCW ø 50	szt	3,000
2	27	KNR 215-31-04-01-05	Miska usłepowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z uchwytyami EUROTREND na elemencie montażowym	kmpl	1,000
2	28	KNR 215-00-07-03-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud niemieszk ø do 63	metr	25,000
2	30	KNR 215-25-16-01-00	Podgrzewacz pojemnościowy na ścianie	szt	1,000