

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Modernizacja Łazienek w Pałacu Otwock Wielki
Obiekt: Otwock Wielki
Rodzaj robót: Instalacje sanitarne Remont anitariatów Ł3 Ł4
Lokalizacja: Otwock Wielki

Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie
Warszawa al Jerozolimskie 3

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Prace demontażowe i Instalacyjne				
1	10	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	5,000
1	11	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1	12	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
1	13	KNR 402-02-10-04-00	Wymiana rury z PCW ø 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	8,000
1	14	KNR 402-02-10-02-01	Wymiana rury z PCW ø 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
1	15	KNR 402-02-10-01-00	Wymiana rury z PCW ø 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	5,000
1	16	KNR 402-02-12-01-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 32 mm łączonego klejem	szt	4,000
1	17	KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm łączonego klejem	szt	1,000
1	18	KNR 402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm łączonego klejem	szt	4,000
1	19	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	5,000
1	20	KNR 402-01-33-01-00	Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	4,000
1	21	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	20,000
1	22	KNR 215-00-03-01-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal ø 20	metr	25,000
1	23	KNR 215-00-03-02-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal ø 25	metr	10,000
1	24	KNR 215-00-04-01-00	Wykonanie kompensacji i punktu stałego z rur PP ø 20	szt	2,000
1	25	KNR 215-00-05-02-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 20	szt	8,000
1	26	KNR 215-00-05-02-01	Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego ø 20	szt	4,000
1	27	KNR 215-00-05-06-00	Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 20	szt	4,000
1	28	KNR 215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszkal ø do 63	metr	50,000
2	Montaż armatury osprzętu				
2	29	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl	4,000
2	30	KNR 215-31-01-03-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do umywalki	kmpl	4,000
2	31	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	4,000
2	33	KNR 215-31-05-02-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych GEBERIT	szt	4,000
2	34	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	4,000
2	35	KNR 215-02-21-02-04	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW na blacie	szt	4,000
2	36	KNR 215-22-02-01-00	Wpust podłogowy z PCW ø 50	szt	4,000
2	38	KNR 215-00-07-03-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud niemieszkal ø do 63	metr	80,000
2	40	KNR 215-01-21-01-02	Bojler do podgrzewania wody 150 dm³	kmpl	1,000