

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

Obiekt: Pałac - Łazienki Ł3 – Ł4

Rodzaj robót: remontowe budowlane

Data oprac.: 2022-09-13

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02W, KNNR Wacetob 2, KNR 00-29,
KNR 4-01W, KNR 2-02

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	10,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	10,00	m2		
3	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	4,00	szt		
4	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	9,67	m2		
5	KNR 4-01 0354-17-020	Wykucie z muru nadproży prefabrykowanych krotność = 1,00	4,00	szt		
6	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych krotność = 1,00	4,00	szt		
7	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych krotność = 1,00	56,76	m2		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
8	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność = 1,00	6,99	m2		
9	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność = 1,00	4,80	m		
10	KNR 2-02W 2004-04-050	Obudowa stelaży do WC płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa krotność = 1,00	6,00	m2		
11	KNR 2-02U 0838-03-050	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej krotność = 1,00	56,76	m2		
12	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich, słupach krotność = 1,00	10,00	m2		
13	KNR 4-01 0705-0101-040	Wykonanie pasów szer. do 15cm z tynku kat. III pokryw. bruzdy krotność = 1,00	5,00	m		
14	KNR 4-01 0310-05-040	Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych krotność = 1,00	48,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
15	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność = 1,00	4,00	szt		
16	KNNR Wacetob 2 1104-020-050	Montaż ościeżnicy drewnianej (2 szt. 90, 2 szt. 80) krotność = 1,00	6,80	m2		
17	KNNR Wacetob 2 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne -wejście z holu - wzór wg drzwi istniejących (szt. 2) krotność = 1,00	3,60	m2		
18	KNNR Wacetob 2 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne ("80" szt.2 - drzwi w przedsionku) krotność = 1,00	3,20	m2		
19	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby krotność = 1,00	30,00	m2		
20	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	30,00	m2		
21	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00	40,00	m2		
22	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	26,00	m2		
23	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	14,00	m2		
24	KNR 2-02U 0003-02-050	Montaż kabin z HPL (analogia) krotność = 1,00	6,00	m2		
		Razem:				
3		Czyszczenie i impregnacja posadzki kamiennej				
25	KNR 00-23 2611-01-050	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni - analogia krotność = 1,00	15,86	m2		
26	KNR 00-23 2611-03-050	Oczyszczenie powierzchni przy użyciu pasty czyszczącej - analogia krotność = 1,00	15,86	m2		
27	KNR 00-25 0403-01-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni krotność = 1,00	15,86	m2		
28	KNR 4-01 0627-03-050	Impregnacja powierzchni krotność = 1,00	15,86	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
4		Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki				
29	KNR 4-01 0106-04-060	<i>Usunięcie z parteru gruzu krotność = 1,00</i>	3,00	m3		
30	KNR 4-01 0108-11-060	<i>Wywieżenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1 km) krotność = 1,00</i>	3,00	m3		
31	KNR 4-01 0108-12-060	<i>j.w. za następne 9 km krotność = 9,00</i>	3,00	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				