

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV

Budowa: Modernizacja Łazienek w Pałacu Otwock Wielki  
 Obiekt: Otwock Wielki  
 Rodzaj robót: Instalacje sanitarne Remont sanitariatów Ł10 Ł11  
 Lokalizacja: Otwock Wielki

Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie  
 Warszawa al Jerozolimskie 3

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ.	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Prace demontażowe i instalacyjne				
1	1	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1	2	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	3,000
1	4	KNR 402-02-35-09-00	Demontaż brodzika natryskowego anal	kmpl	1,000
1	5	KNR 402-02-10-04-00	Wymiana rury z PCW ø 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	10,000
1	6	KNR 402-02-10-02-01	Wymiana rury z PCW ø 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	2,000
1	7	KNR 402-02-10-01-00	Wymiana rury z PCW ø 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	2,000
1	8	KNR 402-02-12-01-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 32 mm łączonego klejem	szt	2,000
1	10	KNR 402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm łączonego klejem	szt	2,000
1	11	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
1	12	KNR 402-01-32-02-00	Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej	szt	1,000
1	13	KNR 402-01-33-01-00	Demontaż zaworu przełotowego ø 15-20 mm	szt	2,000
1	14	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	10,000
1	15	KNR 215-00-03-01-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal ø 20	metr	20,000
1	16	KNR 215-00-03-02-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal ø 25	metr	10,000
1	17	KNR 215-00-04-01-00	Wykonanie kompensacji i punktu stałego z rur PP ø 20	szt	2,000
1	18	KNR 215-00-05-02-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 20	szt	4,000
1	19	KNR 215-00-05-02-01	Dodatek za podejście PP do zaworu przełotowego ø 20	szt	2,000
1	20	KNR 215-00-05-06-00	Dodatek za podejście do pluczki ustępowej z rur PP ø 20	szt	2,000
1	21	KNR 215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszkal ø do 63	metr	30,000
2	Montaż armatury osprzętu				
2	1	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl	2,000
2	2	KNR 215-31-01-03-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do umywalki	kmpl	2,000
2	3	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	2,000
2	4	KNR 215-31-04-03-00	Umywalka KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT	kmpl	2,000
2	5	KNR 215-31-05-02-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych GEBERIT	szt	2,000
2	6	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,000
2	9	KNR 215-22-02-01-00	Wpust podłogowy z PCW ø 50	szt	4,000
2	11	KNR 215-31-04-01-05	Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z uchwytami EUROTREND na elemencie montażowym	kmpl	1,000
2	12	KNR 215-01-21-01-00	Bojler do podgrzewania wody 100 dm³	kmpl	2,000

		SYMBOL	NAZWA	JEDN	SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ