

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

Obiekt: Pałac - Łazienka Ł11

Rodzaj robót: remontowe budowlane

Data oprac.: 2022-09-15

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02W, KNNR Wacetob 2, KNR 00-29,
KNR 4-01W, KNR 2-02

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m2		
3	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
4	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
5	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych <i>krotność = 1,00</i>	8,52	m2		
6	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <i>krotność = 1,00</i>	1,65	m2		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
7	KNR 2-02U 0838-03-050	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej <i>krotność = 1,00</i>	8,52	m2		
8	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
9	KNNR Wacetob 2 1104-020-050	Montaż ościeżnicy drewnianej (1 szt. 90) <i>krotność = 1,00</i>	1,60	m2		
10	KNNR Wacetob 2 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne (szt. 1) <i>krotność = 1,00</i>	1,60	m2		
11	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby <i>krotność = 1,00</i>	7,50	m2		
12	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>krotność = 1,00</i>	7,50	m2		
13	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi <i>krotność = 1,00</i>	7,50	m2		
14	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian <i>krotność = 1,00</i>	5,85	m2		

1	2	3	4	5	6	7
15	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	1,65	m2		
16	KNR 4-01 0803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00	1,65	m2		
17	KNR 00-29 0640-03-050	Izolacja powierzchni poziomych. Uszczelnienie masą SUPERFLEX D2 powierzchni poziomych krotność = 1,00	1,65	m2		
18	KNR 2-02U 2805-0601-050	Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej krotność = 1,00	1,65	m2		
		Razem:				
3		Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki				
19	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu krotność = 1,00	0,30	m3		
20	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1 km) krotność = 1,00	0,30	m3		
21	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 9 km krotność = 9,00	0,30	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				