

Uformowanie nasypu w ramach zabezpieczenia podstawy ogrodzenia – fundamentu i ceglanego muru oporowego na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, w tym:

- a. Dostawa czarnoziemu,

Nakłady za transport gruntu samochodami samowył. do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni. utwardzonej - na odl. 12 km. Grunt I-IV (analogia)
krotność = 12,00

Obmiar - 1473 m³

- b. Składowanie ziemi wyznaczonych miejscach przy ogrodzeniu wschodnim,
c. Rozplantowanie ziemi wzdłuż ogrodzenia wschodniego wraz z rozwinięciem folii izolacyjnej,
d. Uformowanie nasypu – skarpy dla zabezpieczenia ogrodzenia na niezbędnych odcinkach fundamentów,

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II;rotność = 1,00

Obmiar - 1473 m³

- e. Oczyszczenie rowu melioracyjnego na długości do 30 m,
f. Uprzątnięcie terenu wraz z posianiem trawy.